

SUBAREA	DPA ZONE	AREA TOTAL (ACRES)	AREA BURNED (ACRES)	% BURNED	AREA UNBURNED (ACRES)	DPA RATE (c.y./sq.mi)	ADJUSTED DEBRIS POTENTIAL TOTAL (CY)
1	6	5.2	3.8	73	1.4	48000	340
2	6	0.2	0.2	100	0.0	48000	15
3	6	1.7	1.7	100	0.0	48000	130
4	6	0.8	0.8	100	0.0	48000	60
5	6	0.7	0.7	100	0.0	48000	50
6	6	1.2	1.2	100	0.0	48000	90
7	6	1.2	1.2	100	0.0	48000	90
8	6	1.9	1.9	100	0.0	48000	140

NOTE: FOR PLANNING PURPOSES ONLY
Due to the method, procedure, and assumptions used to develop the debris flow areas, the limits of debris flow shown are approximate and should be used as a guideline for planning purposes. Actual debris flow areas will depend on actual storm conditions and may differ from the areas shown on the map. We make no warranties in relation to any future debris flow events.

Attachment A

LOS ANGELES COUNTY
DEPARTMENT OF
PUBLIC WORKS

DATE
5/25/17

SCALE
AS SHOWN

Brook Fire
Burn Area Map
BURNED AREA: 12 ACRES
DATE OF FIRE: 5/22/2017